

江门市住房和城乡建设局文件

江建〔2017〕202号

关于对预拌混凝土生产企业监督检查情况的通报

各市（区）住建局、江海区住建水务局，各预拌混凝土生产企业，各有关单位：

根据《关于对预拌混凝土生产企业开展监督检查的通知》（江建函〔2016〕1518号），我局于2016年12月~2017年4月对辖区内预拌混凝土生产企业（以下简称搅拌站）开展了监督抽查。现将有关情况通报如下：

一、 总体情况

监督抽检采取听汇报、查资料、看现场、抽检原材料等形式进行，共抽查搅拌站16家，抽检率占全市搅拌站总数的43%，抽检范围涵盖各市、区；检查内容包括搅拌站的基本条件、混凝土试验室、原材料管理与生产过程控制、质量管理与产品质量、人力资源、企业文化和安全、文明、绿色生产及技术负责人履职情况等。检查中

按照 2016 年《江门市预拌混凝土生产企业质量监督检查评分表》的评分标准对抽检搅拌站进行评价，评价结果详见附件 1。从检查情况看，大多数搅拌站重视迎检工作，有自查，有整改，整个行业在很多方面趋于改善，如：对硬件的投入力度加大，质量管理进一步加强，安全意识进一步提高，资料的归档整理进一步规范完善等。在抽检的搅拌站中，经综合检查，华润混凝土（江门）有限公司、江门市盈基混凝土发展有限公司、开平达宇管桩混凝土有限公司等获得较好评价，同时，检查组也对江门市旭升混凝土有限公司、江门市乾山混凝土有限公司、广东长业混凝土有限公司、台山市金建混凝土有限公司、台山市坚隆混凝土实业有限公司等 5 家搅拌站发出限期一个月整改完善的检查反馈意见，并由属地住建行政主管部门到期开展复查工作。

此次抽查还在被检企业抽取了 18 组砂样和 16 组粉煤灰样送有资质的检测机构进行相关指标检测，除鹤山市雅瑶莲花投资有限公司抽检的粉煤灰样检验结果不合格外，其余全部合格。

二、存在的问题或不足

经检查评价，检查组在检查中发现了不少问题或不足，为方便整个行业企业整改完善，在此不按企业个例提出，而是进行了较系统的整理汇总，见附件 2。

三、下一步工作措施和要求

（一）督促落实整改完善

本次被抽检的企业，应严格按检查组反馈意见认真落实整改；全市搅拌站亦应按资质管理及质量管理的要求，对照附件 2 举一反三深入开展自查，及时发现存在问题并予以纠正，不断提高行业质量管理水平和混凝土实体质量。

(二) 加强行政监督管理

各市（区）住房城乡建设行政主管部门应按属地管理原则，认真履行日常监管职责，参照我局印发的《预拌混凝土行业管理制度》，对辖区内的搅拌站定期进行质量监督检查，督促其不断增强安全、质量意识，规范管理，建立健全质量管理（保证）体系。对评价较差的企业列入重点监管范围，促使行业监管走向制度化、规范化。

(三) 规范混凝土企业试验室管理

混凝土企业试验室作为搅拌站的质量管理机构，对质量管控、保障产品质量、促进技术进步等起到关键作用，各搅拌站应严格按照《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》（DBJ 15-104-2015）要求做好试验室的建设及管理工作，结合今年我省的有关工作要求，积极配合做好试验室的综合评价工作。

(四) 开展扬尘治理及绿色生产工作

各搅拌站应积极贯彻《大气污染防治法》，对粉料贮存罐、堆场、传输系统等扬尘点必须采取相应的扬尘设备和措施；运输车辆出站前应做好冲洗和防洒漏检查。各市（区）住房城乡建设行政主管部门应按照江门市环境保护“一岗双责”责任制规定及近年来我市大气污染防治工作的相关要求，积极做好搅拌站的扬尘监管，推广扬尘污染防治技术和绿色生产，达到控制扬尘目的。

(五) 推进信息化监控系统

我局将进一步推进混凝土质量追踪及动态监管系统，利用信息化手段，实时采集生产数据，对搅拌站生产记录进行监控，及时发现配合比等方面的存在问题。目前，已有部分搅拌站接入该系统，另有部分搅拌站在进行对接调试工作，下一步将按照既定的实施方

案在全市推广使用。

(六) 组织交流培训工作

针对行业现状,各搅拌站要积极组织相关人员参加预拌混凝土质量检测员考核培训,使更多的试验室检验人员持证上岗;行业要经常开展技术交流及培训学习活动,促进行业互动,提高行业从业人员的素质。

- 附件: 1. 抽检搅拌站检查情况评价表
2. 搅拌站质量监督检查存在问题或不足一览表



江门市住房和城乡建设局

2017年5月31日

公开方式: 依申请公开

联系人: 何文灵 联系电话: 3831676

抄送: 市混凝土行业协会

江门市住房和城乡建设局办公室

2017年5月31日印发

附件 1:

抽检搅拌站检查情况评价表

搅拌站名称	检查项目及其评价				
	基本 条件	混凝土 试验室	原材料及 产品质量 控制	人力资源、 企业文化和 安全、文明、 绿色生产	原材料及产 品抽检是否 有不合格项
江门市长建混凝土有限公司	良	良	良	中	否
江门市旭升混凝土有限公司	良	差	差	差	否
江门市乾山混凝土有限公司	良	差	差	差	否
江门市江海区华源混凝土有限公司	优	良	中	中	否
江门市盈基混凝土发展有限公司	优	良	良	良	否
华润混凝土（江门）有限公司	优	优	优	优	否
江门市葵峰混凝土有限公司	良	良	中	良	否
江门市华通混凝土有限公司	良	良	良	中	否
广东长业混凝土有限公司	良	差	差	差	否
鹤山市雅瑶莲花投资有限公司	优	良	中	中	是
台山市金建混凝土有限公司	良	差	中	差	否
台山市坚隆混凝土实业有限公司	良	差	差	差	否
开平市建城混凝土有限公司	良	良	良	中	否
开平达宇管桩混凝土有限公司	优	良	良	中	否
恩平市建安混凝土搅拌有限公司	优	良	中	中	否
恩平鑫泽混凝土配送有限公司	良	中	良	中	否

附件 2:

搅拌站质量监督检查存在问题或不足一览表

序号	项目	存在问题或不足	备注
1	企业管理制度	欠缺, 职能部门设置不健全、质量管理机构职责不清	
2	档案资料管理	档案资料不齐, 整理不规范、凌乱, 资料未及时更新	
3	人员素质、技术负责人	未按新资质标准要求配齐相关人员, 工程系列中级以上职称人员不足, 技术负责人还是中级职称, 不满足标准要求, 未及时更新资质证书信息, 相关人员履职不到位; 缺具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格人员; 持证上岗的混凝土试验员人数不足、	
4	人员培训	对人员培训不够重视, 缺人员培训计划或不完善、人员培训实施不到位, 有职称及上岗证人员每年至少一次参加继续教育培训欠缺	
5	人员技术档案及培训档案	未建立人员技术档案及培训档案或不完善	
6	统计报表	未能按要求在网上上报统计数据	
7	信息平台备案	未通过省散装水泥发展应用监管信息平台备案	
8	安全、文明、绿色生产	安全生产管理制度不完善、缺应急预案或不完善、部分生产场地欠缺安全防护装置及标识; 部分搅拌站还存在脏乱差现象; 有待推进绿色生产	
9	混凝土专项试验室	使用临时板房, 不符合相关要求, 功能分区不合理, 试验条件较差、管理不规范	
10	原始记录、台账	原始记录、生产台账、计量、设备台账、检验台账欠缺、不完善、不规范	
11	记录	缺计量误差抽查记录、缺配料计量复零记录; 缺混凝土出厂检验报告及混凝土出厂合格证; 试验室温湿度记录不规范、不完善; 缺《不合格品处理记录》台账; 缺质量体系内审报告及年度评审报告; 缺生产设备的维护保养记录; 部分检验报告上缺人员签名或签名不规范; 调度记录不规范、不完善; 比对试验记录欠缺	
12	检测	砂、石等原材料检测频次不足; 砂、石含水率检测次数不足	
13	拌合物中水溶性氯离子检测	还未开展	
14	送检	未按相关要求送检, 送检频次不足、部分原材料未安排送检	
15	配合比通知单	签发及更改不规范; 缺乏对生产配合比的使用管理	
16	混凝土试件	养护、标识及试件的堆放不满足相关标准、规范要求	
17	专用留样室	未设专用留样室或面积不足 15 平方米; 不少留样室在留样的同时, 被用作杂物房; 原材料留样不规范、封存样不规范	
18	试验设备检定证书	欠缺检定证书, 缺自检自校记录	
19	标准、规范	不齐, 部分未能及时更新	
20	原材料堆放和贮存	原材料堆场未硬底化、未分隔, 标识不规范, 原材料堆放存在混存料现象, 原材料管理不到位, 粉料罐未上锁	
21	原材料使用	原材料采购缺合同评审	
22	不合格品处理、施工现场服务、售后服务	不完善, 未进行技术交底或技术交底不清, 施工现场服务不到位, 售后服务欠缺	
23	扬尘防治	物料传输带未作封闭, 堆场的抑尘措施落后, 车辆出口未设洗车槽	